

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2011 г.



Куртамыш
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт автодороги общего пользования местного значения по ул. Ленина
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 4907,593 тыс. руб.

Средства на оплату труда 375,429 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Дорожные одежды																
1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25	100 м3 конструкций	9	8027,97	1714,12	6313,85	641,73	72251,73	15427,08	56824,65	5775,57	179,8	1618,2	45,63	410,67
2	ТЕР27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25	1000 м2 площади основания	8,35	20652,09	578,61	7247,23	686,45	172444,95	4831,39	60514,37	5731,86	62,27	519,95	45	375,75
3	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25	1 т	16,7	1790,16		75,21	9,86	29895,67		1256,01	164,66			0,66	11,02
4	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25	1000 м2 покрытия	8,35	63598,52	423,72	3119,31	302,31	531047,64	3538,06	26046,24	2524,29	38,3	319,81	19,12	159,65

